1.01 POM.BIUROWE 38,74 PANELE/WYKŁADZINA

1.02 POM.BIUROWE 29,92 PANELE/WYKŁADZINA

1.03 POM.BIUROWE 28,58 PANELE/WYKŁADZINA

1.04 POM.BIUROWE 15,40 PANELE/WYKŁADZINA

1.05 POM.BIUROWE 22,56 PANELE/WYKŁADZINA

1.06 POM.BIUROWE 15,58 PANELE/WYKŁADZINA

1.07 POM.BIUROWE 14,26 PANELE/WYKŁADZINA

1.08 POM.BIUROWE 13,62 PANELE/WYKŁADZINA

1.09 POM.BIUROWE 36,09 PANELE/WYKŁADZINA

1.10 POM.BIUROWE 16,06 PANELE/WYKŁADZINA

1.11 POM.BIUROWE 11,04 PANELE/WYKŁADZINA

1.12 POM.BIUROWE 10,31 PANELE/WYKŁADZINA

1.13 POM.BIUROWE 11,18 PANELE/WYKŁADZINA

1.14 POM.BIUROWE 10,88 PANELE/WYKŁADZINA

1.15 POM.BIUROWE 11,06 PANELE/WYKŁADZINA

1.16 POM.BIUROWE 10,17 PANELE/WYKŁADZINA

1.17 POM.BIUROWE 14,99 PANELE/WYKŁADZINA

1.18 POM.BIUROWE 29,98 PANELE/WYKŁADZINA

1.19 POM.BIUROWE 44,90 PANELE/WYKŁADZINA

1.20 MAGAZYNEK 2,09 PANELE/WYKŁADZINA

1.21 POM.BIUROWE 48,39 PANELE/WYKŁADZINA

1.23 POM.SOCJALNE 5,81 PŁYTKI CERAMICZNE

1.24 TOALETA 1 5,34 PŁYTKI CERAMICZNE

1.27 KORYTARZ 2 5,19 PŁYTKI CERAMICZNE

1.28 POM.GOSPODARCZE 3,15 PŁYTKI CERAMICZNE

1.29 KLATKA SCHODOWA 2 17,17 PŁYTKI CERAMICZNE

1.30 MAGAZYNEK 1 8,34 PANELE/WYKŁADZINA

1.31 MAGAZYNEK 2 8,86 PANELE/WYKŁADZINA

1.32 MAGAZYNEK 3 7,54 PANELE/WYKŁADZINA

1.33 SERWEROWNIA 3,84 PANELE/WYKŁADZINA

1.34 POM.TECHNICZNE 8,76 PŁYTKI CERAMICZNE

1.35 POM.SOCJALNE 1,65 PŁYTKI CERAMICZNE

1.36 TOALETA 2 5,16 PŁYTKI CERAMICZNE

1.37 TOALETA 3 3,30 PŁYTKI CERAMICZNE

1.38 SZACHTY WINDOWE 16,80

Projektowana szafka zawieszana z zaworem hydrantowym Ø25mm i wężem półsztywnym o długości 30m

wymiary szafki:
- szerokość: 700 mm,
- wysokość: 650 mm,
- głębokość: 250 mm

+3,48

Stal oc, DN25

HP25

HP52

Istniejąca szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym Ø52mm, wężem i prądownicą DO DEMONTAŻU

Projektowana szafka wnękowa z zaworem hydrantowym Ø52mm

wymiary szafki:
- szerokość: 390 mm,
- wysokość: 520 mm,
- głębokość: 240 mm

PION P.POŻ.1 DN80

+1,73

11x15,27x30

11x15,27x30

+3,45

PION P.POŻ.2 DN80

Stal oc, DN50

HP52

HP25

Istniejąca szafka z hydrantem Ø25 mm

+3,48

Projektowana szafka zawieszana z zaworem hydrantowym Ø52mm

wymiary szafki:
- szerokość: 320 mm,
- wysokość: 400 mm,
- głębokość: 220 mm

Istniejąca instalacja prowadzona pod stropem, stal oc, DN25

HP25

Istniejąca szafka z hydrantem Ø25 mm

pojemnościowy podgrzewacz elektryczny 5l

do instalacji wodociągowej w łazience i pom. socjalnym

pojemnościowy podgrzewacz elektryczny - poj. 5l

podgrzewacz elektryczny

pojemnościowy podgrzewacz elektryczny 5l

11x15,13x30

12x15,12x30

+1,82

+3,48

18x15,18x17

+1,82

A

Nazwa rysunku:	*Instalacja p.poż. dla kondygnacji od -1 do VI - rzut I piętra*		CERBEX sp. z o.o. 35-610 RZESZÓW ul. 1 MAJA 30/54 tel. tel: 0-17 850 85 39
Inwestor:	*OPGK RZESZÓW S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów*		Temat projektu:
Adres obiektu budowlanego:	*Budynek administracyjno-biurowy, segment wysoki ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów dz. nr. ewid. 1762*		**"Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku administracyjno -biurowym, segment wysoki ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów"**
Projektował: mgr inż. Janusz Nagoda specjalność instalacyjno-inżynierska	upr. nr: ANB/V/7342/74/92		
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Kajak specjalność instalacyjna	upr. nr: PDK/0009/PWOS/11		
Nr rysunku: H3	Nr projektu: CX/46/19	Branża: SANITARNA	
	Skala: 1:50	Data opracowania: 12.2019	Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY