A

8.01 POM.BIUROWE 32,40 PANELE/WYKŁADZINA

8.02 POM.BIUROWE 16,07 PANELE/WYKŁADZINA

8.03 POM.BIUROWE 13,89 PANELE/WYKŁADZINA

8.04 POM.BIUROWE 14,46 PANELE/WYKŁADZINA

8.05 POM.BIUROWE 14,51 PANELE/WYKŁADZINA

8.06 POM.BIUROWE 15,40 PANELE/WYKŁADZINA

8.07 POM.BIUROWE 36,80 PANELE/WYKŁADZINA

h.pom=285

h.pom=285

8.22 POM.BIUROWE 4,17 PANELE/WYKŁADZINA

Projektowana szafka zawieszana
z zaworem hydrantowym Ø25mm
i wężem półsztywnym o długości 30m
wymiary szafki:
- szerokość: 700 mm,
- wysokość: 650 mm,
- głębokość: 250 mm

+27.25

Stal oc, DN25

HP25

Istniejąca szafka
z hydrantem Ø25 mm
DO DEMONTAŻU

PION P.POŻ.6
DN80

8.21 POM.BIUROWE 14,37 PANELE/WYKŁADZINA

h.pom=300

8.23 KORYTARZ 1 19,92 PŁYTKI CERAMICZNE

+25.46

11x15,54x30

8.28 POM.GOSPODARCZE 2,83 PŁYTKI CERAMICZNE

8.29 KORYTARZ 2 5,19 PŁYTKI CERAMICZNE

PION P.POŻ.7
DN80

Istniejąca szafka hydrantowa
z zaworem hydrantowym Ø52mm,
wężem i prądownicą DO DEMONTAŻU

Projektowana szafka wnękowa
z dwoma zaworami hydrantowymi Ø52mm
wymiary szafki:
- szerokość: 390 mm,
- wysokość: 520 mm,
- głębokość: 240 mm

HP52

Stal oc, DN50

8.31 SZACHTY WINDOWE 16,80

8.08 POM.BIUROWE 29,64 PANELE/WYKŁADZINA

h.pom=281

8.20 POM.BIUROWE 14,31 PANELE/WYKŁADZINA

h.pom=300

=240

Istniejąca szafka
z hydrantem Ø25 mm
DO DEMONTAŻU

PION P.POŻ.8
DN80

HP25

Stal oc, DN25

Projektowana szafka zawieszana
z zaworem hydrantowym Ø25mm
i wężem półsztywnym o długości 30m
wymiary szafki:
- szerokość: 700 mm,
- wysokość: 650 mm,
- głębokość: 250 mm

17x13,54x30

+27.17

8.27 KLATKA SCHODOWA 1 23,34 PŁYTKI CERAMICZNE

8.30 POM.GOSPODARCZE 2,08 PŁYTKI CERAMICZNE

PION P.POŻ.9
DN80

HP52

Stal oc, DN50

Istniejąca szafka hydrantowa
z zaworem hydrantowym Ø52mm,
wężem i prądownicą DO DEMONTAŻU

Projektowana szafka wnękowa
z dwoma zaworami hydrantowymi Ø52mm
wymiary szafki:
- szerokość: 390 mm,
- wysokość: 520 mm,
- głębokość: 240 mm

8.09 POM.BIUROWE 16,67 PANELE/WYKŁADZINA

h.pom=286

8.19 POM.BIUROWE 14,53 PANELE/WYKŁADZINA

+27.25

h_kor.=2.40m

pojemnościowy podgrzewacz
elektryczny - poj. 5 l

8.13 POM.SOCJALNE 2,45 PŁYTKI CERAMICZNE

8.12 POM.TECHNICZNE 6,28 PŁYTKI CERAMICZNE

18x19,72x17,50

8.16 POM.BIUROWE 15,94 PANELE/WYKŁADZINA

8.15 POM.BIUROWE 14,56 PANELE/WYKŁADZINA

8.14 POM.BIUROWE 12,21 PANELE/WYKŁADZINA

8.11 POM.BIUROWE 15,90 PANELE/WYKŁADZINA

8.10 POM.BIUROWE 19,56 PANELE/WYKŁADZINA

h.pom=286

8.18 POM.BIUROWE 9,68 PANELE/WYKŁADZINA

8.17 POM.BIUROWE 9,88 PANELE/WYKŁADZINA

h.pom=300

A

Nazwa rysunku:	*Instalacja p.poż. dla kondygnacji od VII do XV - rzut VIII*		CERBEX sp. z o.o. 30-149 KRAKÓW ul. J.WŁOSKA 36 tel. 0-12 426-85-91
Inwestor:	*OPGK RZESZÓW S.A. ul. Geodetów 1, 35-358 Rzeszów*		
Adres obiektu budowlanego:	*Budynek administracyjno-biurowy, segment wysoki ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów dz. nr. ewid. 1762*		Tytuł projektu: *"Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku administracyjno -biurowym, segment wysoki ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów"*
Projektował: *mgr inż. Janusz Nogaeb* specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	upr. nr: ANR/V/7542/74/92		
Sprawdził: *mgr inż. Jacek Łątek* specjalność: instalacyjna	upr. nr: PDK/0009/PWOS/11		
Nr rysunku: *H17*	Nr projektu: *CX/46/19*	Branża: *SANITARNA*	
	Skala: *1:50*	Data opracowania: *12.2019*	Faza opracowania: *PROJEKT WYKONAWCZY*