

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Wymiana blachy żeberkowej na kratki Wema w poziomie podestu rampy</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0810-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 80-100 mm - analogia - wycięcie blach pomostowych	szt.		
		32,0	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
2 d.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - konstrukcja poniżej pomostu z blachy	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		(16,8 + 33,9 + 67,2 + 8,5) * 1,1	m2	139,040	
				RAZEM	139,040
4 d.1	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		139,04	m2	139,040	
				RAZEM	139,040
5 d.1	KNNR 7 0202-01	Pomosty o masie do 5.0 t - kraty Wema na ramach z kątownika + zakup krat	t		
		3,735	t	3,735	
				RAZEM	3,735
6 d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		2,45	t	2,450	
				RAZEM	2,450
7 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		10 * 2,45	t	24,500	
				RAZEM	24,500
2		<b>Wymiana lamp oświetleniowych i instalacji zasilającej</b>			
8 d.2	KNNR 9 1005-02	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce	kpl.		
		36,0	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
9 d.2	KNNR 9 0304-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąganych w rury instalacyjne	m		
		200,0	m	200,000	
				RAZEM	200,000
10 d.2	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		<b>Wymiana koryta odpływowego wód deszczowych i rur spustowych</b>			
11 d.3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
12 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie korytek odwadniających	m2		
		0,65 * 37,0	m2	24,050	
				RAZEM	24,050
13 d.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		24,05	m2	24,050	
				RAZEM	24,050
14 d.3	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		9,0	m	9,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
15 d.3	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie połaci dachowej (blacha trapezowa)	m2		
		240,0	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
16 d.3	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		240,0	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
17 d.3	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych - blacha trapezowa	m2		
		240,0	m2	240,000	
				RAZEM	240,000

Specjalista


  
Bartłomiej Mach