

Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Demontaż istniejących urządzeń i elementów składowych Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) **opartych na Centrali Sygnalizacji Pożaru (CSP) ARITECH FP 2864** w budynku przy ul. Bardiowskiej 9 w Gorlicach;
- 2) Dostawa, montaż (w miejsce wcześniej zdemontowanych) urządzeń i elementów składowych SSP **oparty na CSP Polon 6000** z akumulatorem, panelem sterowania i drukarką.
- 3) zaprogramowanie, uruchomienie oraz integracja systemu SSP w ramach infrastruktury technicznej Zamawiającego;
- 4) zapewnienie dla zamontowanego SSP w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia **24 – miesięcznego** okresu opieki autorskiej i wsparcia technicznego (gwarancji), licząc od daty odbioru przedmiotowych instalacji teletechnicznych;
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej – powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf i dwg na nośniku CD, DVD), obejmującej pełny opis wykonanych prac montażowych i integracyjnych;
- 6) świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych i zamontowanych Urządzeń, w tym nieodpłatnych przeglądów i konserwacji.

Szczegółowy opis ilości elementów składowych SSP do zastąpienia nowymi zawiera dokumentacja opracowana w 2007 roku przez jednostkę projektową ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW AMD ul. Długoszyńska 6, 43-605 Jaworzno, na podstawie której zainstalowano SSP w budynku przy ul. Bardinowskiej 9 w Gorlicach.