

Przedmiar robót

Remont dachu w budynku Urzędu Skarbowego w Brzesku

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont**

Lokalizacja: **Urząd Skarbowy w Brzesku**
ul. Królowej Jadwigi 16
32-800 Brzesko

Kod CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**

Inwestor: **Izba Administracji Skarbowej w Krakowie**
ul. Wiślna 7
31-007 Kraków

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dachu w budynku Urzędu Skarbowego w Brzesku		
1	Element	Remont nawierzchni dachu, daszków kominowych oraz sniegołapów (blacha trapezowa)		
1.1	KNR 25/101/1	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Powierzchnia dachu + okucia i sniegołapy	240+720+25+25	1 010,000000
		RAZEM:	1 010,000000	m2
1.2	KNR 712/101/1	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne (przyjęto 25% dachu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Powierzchnia dachu + okucia i sniegołapy	(240+720+25+25)*0,25	252,500000
		RAZEM:	252,500000	m2
1.3	KNR 712/105/1	Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Powierzchnia dachu + okucia i sniegołapy	240+720+25+25	1 010,000000
		RAZEM:	1 010,000000	m2
1.4	KNR 712/221/1 (3)	Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, konstrukcje pełnościenne, podkład przeciwrdzewny chromianowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Powierzchnia dachu + okucia i sniegołapy	240+720+25+25	1 010,000000
		RAZEM:	1 010,000000	m2
1.5	KNR 712/222/1 (1)	Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościenne, farba nawierzchniowa ogólnego stosowania		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Powierzchnia dachu + okucia i sniegołapy	240+720+25+25	1 010,000000
		RAZEM:	1 010,000000	m2
2	Element	Remont powierzchni kominów		
2.1	KNRW 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3+5+3+2,5+2,5+3,5+5+3+3+3+4+2,5+6+6,5+4+3,5+2,5+3,5+10+4+10+4+4+3,5+4+10)*0,85	98,175000	
		RAZEM:	98,175000	m2
2.2	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	98,175
2.3	DC 19/207/1	Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m2	98,175
2.4	DC 19/210/1 (1)	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2	98,175
2.5	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa	m2	98,175
2.6	KNR 23/933/1	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	98,175
2.7	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	98,175
2.8	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu	m2	98,175
2.9	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne- do przewodów murowych (malowanie, ewentualna wymiana do 20szt) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6+16+4+10+6+16+22+24+12+8+4+8+36+36+12+12+12+36	280,000000	
		RAZEM:	280,000000	szt
3	Element	Remont rynien i elementów z blachy		
3.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*10	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	m2
3.2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		55+15	70,000000	
		RAZEM:	70,000000	m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.3	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13*14		182,000000
		RAZEM:	m	182,000
3.4	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		35		35,000000
		RAZEM:	m2	35,000
3.5	KNR 202/506/2 (2)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		35		35,000000
		RAZEM:	m2	35,000
3.6	KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PCV, Fi`15,0`cm	m	70
3.7	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi`15,0`cm	m	182
4	Element	Remont ocieplenia połaci dachu nad korytarzem		
4.1	KNR 401/426/1	Rozebranie obicia ścian z płyt GK		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42		42,000000
		RAZEM:	m2	42,000
4.2	KNR 401/426/4	Rozebranie obicia ścian z Płyt GK, rozebranie konstrukcji podwieszanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42		42,000000
		RAZEM:	m2	42,000
4.3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42		42,000000
		RAZEM:	m2	42,000
4.4	KNR 202/613/2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42		42,000000
		RAZEM:	m2	42,000
4.5	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42		42,000000
		RAZEM:	m2	42,000
4.6	KNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60		60,000000
		RAZEM:	m2	60,000
5	Element	Prace porządkowe		
5.1	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi powyżej 5km	m3	1,5
5.2	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość powyżej 5`km samochód do 5`t	t	0,05