



UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

styropian EPS70 gr.16cm poniżej poziomu terenu
XPS gr.16cm

ocieplenie stropu zewnętrznego
styropianem gr.25cm

ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr.24cm

przymurowania parapetów do wysokości 85cm

UWAGA:
1) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w którym mają być zamontowane stolarki przez przedstawiciela producenta !!!
2) Kierunki otwarcia okien ustalić z inwestroem na miejscu budowy
3) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzuconymi przez producenta stolarki

UWAGA:
1) We wszystkich oknach zamontować rolety nadokienne sterowane elektrycznie z portierni oraz indywidualnie
2) W pomieszczeniach w których zastosowano wentylację mechaniczną nie należy stosować nawiewników
3) We wszystkich wymienianych oknach należy skuć istniejące parapety wewnętrzne oraz zdemontować zewnętrzne
4) We wszystkich projektowanych oknach należy zamontować parapety wewnętrzne z konglomeratu oraz zewnętrzne stalowe powlekane

Temat: PRZEKRÓJ A-A		Projekt: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE	
Branża: architektura	Stadium: projekt wykonawczy		
Skala: 1:100	Rysunek nr: AW8		
Lokalizacja: ul. Garmcarska 9 32-500 Chrzanów dz 1156/53	Inwestor: Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków		
Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP			
Opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Łopacz		Data opracowania: 10.2016	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5,47-400 Radbórz www.archidom-radbórz.pl e-mail: archidom@wp.pl			
ARCHIDOM			