ELEWACJA POŁUDNIOWA SKALA 1:100 PROJEKT

UWAGA!
1. Zdjęcie wszystkich niepotrzebnych elementów metalowych z elewacji:
kraty, alarmy, lampy, instalacja odgromowa itp.
2. Wymiana całej obróbki blacharskiej na nową tytat-cynk.
3. Wymiana wszystkich parapetów na stalowe powlekane koloru RAL 7022.
4. Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach elewacji na nowe PCV
5. Wymiana wszystkich rynien i rur spustowych na nowe tytan cynk, oraz założenie czyszczaków
6. Wymiana skrzynek gazowych i elektrycznych na nowe PCV
7. Alarmy, kamery, oraz punkty świetlne wyciągnąć poza docieplenie, założyć nowe oprawy oświetleniowe
8. Docieplenie wszystkich ścian styropianem gr.16cm
9. Wykonanie tynków silikonowych barwionych w masie.
11. Założenie projektowanych daszków poliwęglanowych nad wejściami
12. Założenie we wszystkich oknach w pomieszczeniach w których nie występuje wentylacja mechaniczna nawiewników higrosterowanych.

LEGENDA:

wymiana całej stolarki okiennej na okna PCV kolorze szarym o współczynniku przenikania U=0,9w/m2*K, profil 6-komorowy, szyby dwukomorowe,wg. zestawienia stolarki

przymurowania

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki należy kategorycznie sprawdzić wymiary na miejscu budowy , ze względu na możliwość wystąpienia odchyleń od wymiarowania podanego w projekcie !!!

Temat:
ELEWACJA POŁUDNIOWA

Projekt:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE

Branża:	Stadium:
architektura	projekt wykonawczy
Skala: 1:100	Rysunek nr: AW9
Lokalizacja: ul. Garncarska 9 32-500 Chrzanów dz 1156/53	Inwestor: Izba Skarbowa w Krakowie ul Wiślna 7 31-007 Kraków

Projektant:
mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr 171/91/OP

Opracowanie:	Data opracowania:
mgr inż. arch. Maciej Łopacz	10.2016

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż.arch. Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5,47-400 Racibórz
www.archidom-raciborz.pl
e-mail: archidom@wp.pl
ARCHIDOM